

市职高附属幼儿园沙水池工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

达州市职业高级中学

(单位盖章)



总说明

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程

第1页 共1页

1. 工程概况：

1.1 工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程

1.2 工程内容：本次设计为室外沙水池改造

2. 工程量清单编制依据：

2.1 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等工程量计算规范及其配套文件；

2.2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；

2.3 甲方提供的施工图及相关设计文件施工图及相关设计文件；

2.4 四川省住房和城乡建设厅《关于重新调整〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》（川建造价发〔2019〕181号）、及关于进一步明确实施《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》有关事项的通知（川建造价发【2016】481号）；

2.5 “人工费按照”四川省建设工程造价总站关于各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”文件执行，以项目招标期间已有文件为准；

2.6 四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知（川建造价发[2018]392号）；

2.7 所有材料价格均参照2025年第3期达州市信息价，材料价格均按照规定除税价；

2.8 施工现场实际情况、地勘资料、工程特点等。

2.9 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

2.10 国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集。

3. 对工程质量、材料、施工等的特殊要求：

3.1 工程质量要求：合格。

3.2 材料质量要求：材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，其中装饰、安装材料与设备选用中等档次的合格产品，并必须得到业主的认可后才能使用。

3.3 施工要求：满足建设部建办[2005]89号文件、四川省人民政府《关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（川府发[2010]59号）、当地政府对施工相关要求的规定。工程施工必须按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。

其他要求以招标文件为准。

4. 规费清单与计价表

4.1 规费按III档计取。

4.2 投标时不需对工程排污费进行报价，发生工程排污费由发包人缴纳。

5. 本工程税金：销项增值税额按四川省住房和城乡建设厅关于贯彻《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》的通知（川建造价发（2019）181号）文件相关规定费率按9%，附加税费率为0.313%。

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
0101 土石方工程									
1	010101003001	机械挖土方（场地挖至0.000）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按设计图纸综合考虑	m ³	100.6				
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：10km	m ³	100.6				
		分部小计							
0105 水区一 水区二									
3	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按设计图纸综合考虑	m ³	18.15				
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：10km	m ³	18.15				
5	010501001005	垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	4.97				
6	070101002006	池壁 抗渗商品混凝土 C30 P6	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土种类：抗渗商品混凝土 P6	m ³	5.29				
7	070101001007	池底板 抗渗商品混凝土 C30 P6	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土种类：抗渗商品混凝土 P6	m ³	6.71				
8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：II级、螺纹钢 Φ8mm	t	0.245				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	011101006009	池底板砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： M20湿拌砂浆、在填充材料上、 砂浆厚度20	m ²	66				
10	010904002010	水池底板 刷k11柔韧性防水涂料 两遍	1. 防水膜品种：k11柔韧性防水涂料 2. 涂膜遍数：两遍	m ²	66				
11	011102003011	池底300*300*8瓷砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比： M20湿拌地面砂浆粘合层，上洒 1-2厚干水泥并撒清水适量 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300*300*8天蓝色瓷砖 3. 刷磁砖专用界面剂	m ²	33				
12	011201004012	水池侧壁 立面砂浆找平层	找平层厚度、砂浆配合比：厚 度13mm、M20湿拌砂浆	m ²	16.65				
13	010904002013	水池侧壁 刷k11柔韧性防水涂料 两遍	1. 防水膜品种：k11柔韧性防水涂料 2. 涂膜遍数：两遍	m ²	16.65				
14	011102003014	水池侧壁 300*300*8瓷砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比： M20湿拌抹灰砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300*300*8天蓝色瓷砖 3. 刷磁砖专用界面剂	m ²	16.65				
		分部小计							
		换鞋区 冲洗区							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
15	010401003015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 2. 墙体类型 3. 砂浆强度等级、配合比	m ³	1.8				
16	040303002016	25混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.71				
17	040203008017	混凝土垫层100厚C15	1. 块料品种、规格：100厚C15 混凝土垫层 2. 满足设计要求	m ³	0.37				
18	010101003018	挖沟槽土方	1. 土壤类别：二类土 2. 基础类型：条形基础 3. 挖土深度：2m以内	m ³	2.13				
19	010103001019	回填方	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填	m ³	0.75				
20	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：10km	m ³	0.75				
21	011104002021	换鞋区 25厚塑木地板（实心）铺装	1. 基层材料种类、规格：湿拌地面砂浆 M20 2. 面层材料品种、规格、颜色：25mm厚塑木地板（实心） 3. 找平层：湿拌砂浆 厚度25mm 4. 垫层：商品混凝土 C20，厚度100mm	m ²	9.53				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
22	011104002022	冲洗区 5厚金刚砂地面	1. 基层材料种类、规格：商品混凝土 C20， 100mm厚 2. 面层材料品种、规格、颜色：金刚砂 5mm厚	m ²	4.37				
23	011102003023	冲洗区正立墙面装饰面 陶瓷锦砖	1. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷锦砖 2. 立面找平层：20mm湿拌抹灰砂浆 M20 3. 刷磁砖专用界面剂	m ²	4.03				
24	011102003024	换鞋区正立墙面装饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色：防腐木 25mm厚 2. 立面砂浆找平层：厚度20mm湿拌抹灰砂浆 M20 3. 墙面刷k11柔韧性防水涂料两遍	m ²	2.4				
25	011102003025	换鞋区及冲洗区背侧立墙面装饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色：防腐木 25mm厚 2. 立面砂浆找平层：厚度20mm湿拌抹灰砂浆M20 3. 墙面刷k11柔韧性防水涂料两遍	m ²	6.82				
		分部小计							
			沙区						
26	010101003026	沙区机械挖土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按设计图纸综合考虑	m ³	87.36				
			本页小计						

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
27	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：10km	m ³	87.36				
28	040305002028	卵石排水层 100厚	1. 材料品种、规格：卵石， 20~50mm 2. 厚度：100mm	m ³	7.8				
29	011101003029	C20混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：120mm厚C20商品混凝土 2. 砂浆类型：M15湿拌地面砂浆	m ²	78				
30	040202012030	片石干铺 200厚	1. 石料规格：片(块)石 2. 厚度：200mm	m ²	78				
31	010515001031	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：φ≤101. 钢筋种类、规格：II级、螺纹钢 φ8mm	t	0.924				
32	011408002032	沙区池砖墙侧壁	1. 基层类型：墙面砂浆找平层 厚度20mm湿拌抹灰砂浆M20 2. 防护材料种类：k11柔韧性防水涂料 3. 面层材料品种、规格：2cm厚EPDM发泡橡胶	m ²	23.49				
		分部小计							
		1# 2#户外塑木地板							
33	011104002033	25厚塑木地板铺装	面层材料品种、规格、颜色： 25mm厚塑木地板（实心）	m ²	19.26				
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
34	011101006034	平面砂浆找平层	找平层厚度、砂浆配合比：厚度25mm，湿拌地面砂浆M20	m ²	11.56				
35	011101003035	C20混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：120mm厚C20商品混凝土 2. 砂浆类型：M15湿拌地面砂浆	m ²	11.56				
36	040202012036	片石干铺	1. 石料规格：片(块)石 2. 厚度：200mm	m ²	2.31				
37	010504004037	砖墙	1. 砖墙厚度：370mm，MU10页岩标砖240×115×53 2. 砌筑砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆 M7.5	m ³	5.12				
38	040303002038	C25混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.35				
39	040203008039	混凝土垫层100厚C15	1. 块料品种、规格：100厚C15混凝土垫层 2. 满足设计要求	m ³	2.01				
40	010101003040	挖沟槽土方	1. 土壤类别：二类土 2. 基础类型：条形基础 3. 挖土深度：2m以内	m ³	21.07				
41	010103001041	回填方	1. 填方材料品种：原碎石土	m ³	10.59				
42	010103002042	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：10km	m ³	10.59				
		分部小计							
		室外疏散通道地面铺装							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
43	040101001043	拆除地面及平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：300mm以内 3. 花岗石地面拆除 4. 混凝土地面及散水拆除 5. 平整场地及碾压整型	m ²	36.9				
44	010103002044	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：10km	m ³	9.23				
45	040203008045	花岗石铺装通道地面	1. 面层：烧面芝麻白花岗石 300*600*30 2. 找平层：20厚湿拌地面砂浆 M20 3. 满足设计要求	m ²	36.9				
46	040203008046	混凝土C15垫层 100厚	1. 块料品种、规格：100厚C15 混凝土垫层 2. 满足设计要求	m ³	3.69				
		分部小计							
		木栅栏							
47	011503002047	宽碳化防腐木栅栏 外喷米棕色耐候木油	1. 栏杆材料种类、规格： L*80*20宽碳化防腐木、 L*60*20宽碳化防腐木 2. 防护材料种类：外喷米棕色 耐候木油 3. 基础种类：C20混凝土基础	m ²	7.43				
48	040303002048	C20木栅栏混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.99				
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
49	011203001049	零星项目一般抹灰	1. 墙体类型：混凝土基层 2. 底层厚度、砂浆配合比：一般抹灰 抹灰厚度（mm） 18 湿拌砂浆	m ²	10.73				
50	011406001050	抹灰面油漆	油性水泥漆两遍	m ²	10.73				
		分部小计							
		0102 砖砌挡土墙							
51	010504004051	砖砌挡土墙	1. 砖墙厚度：370mm，MU10页岩标砖240×115×53 2. 砌筑砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆 M7.5	m ³	11.62				
52	040303002052	混凝土基础 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	5.99				
53	040203008053	混凝土垫层100厚C15	1. 块料品种、规格：100厚C15混凝土垫层 2. 满足设计要求	m ³	2.31				
54	010502002054	构造柱 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.78				
55	010503004055	压顶梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.33				
56	010515001056	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：II级、螺纹钢 φ 8mm、φ 12mm	t	0.345				
57	010101003057	挖沟槽土方	1. 土壤类别：二类土 2. 基础类型：条形基础 3. 挖土深度：2m以内	m ³	56.15				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
58	010103001058	回填方	1. 填方材料品种：原碎石土	m ³	45.7				
59	010103002059	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：10km	m ³	10.46				
60	031001006060	塑料泄水管 DN75	1. 安装部位：挡土墙 2. 介质：排水 3. 材质、规格：塑料泄水管 DN75	m	5				
61	010201001061	反滤包 砂	1. 材料种类：反滤包 砂	m ³	0.82				
62	010201001062	反滤包碎石	1. 材料种类：反滤包碎石 2. 碎石规格：5-40	m ³	2.03				
63	040701006063	反滤包土工布	1. 铺设位置：反滤包 2. 材料规格：土工布 200g/m ²	m ²	3				
64	011102003064	墙面300*300*8瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*8瓷砖 2. 刷磁砖专用界面剂	m ²	53.1				
65	011201004065	立面砂浆找平层	找平层厚度、砂浆配合比：湿拌抹灰砂浆 M20 厚度20mm	m ²	106.2				
66	010904002066	刷k11柔韧性防水涂料 两遍	1. 防水膜品种：k11柔韧性防水涂料 2. 涂膜遍数：两遍	m ²	58.1				
67	040601029067	伸缩缝	1. 材料品种：详设计	m	10.92				
		分部小计							
		不锈钢金属栏杆							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
68	011503001068	不锈钢金属栏杆	1. 满足设计要求 2. 不锈钢管型号：Φ 60*3 不锈钢管立柱、Φ 20*1.5 不锈钢管、Φ 60*1.5 不锈钢管扶手	m ²	36					
		分部小计								
		绿化中乔木类移栽								
69	050102001069	起挖运输乔木 胸径=4-6cm	1. 种类：乔木 2. 整体树根带土挖出：带土球 乔木 胸径=4-6cm 3. 运距：运至业主指定位置	株	3					
70	050102001070	起挖运输乔木 胸径=5-7cm	1. 种类：乔木 2. 整体树根带土挖出：带土球 乔木 胸径=5-7cm 3. 运距：运至业主指定位置	株	6					
71	050102001071	起挖运输乔木 胸径=8-10cm	1. 种类：乔木 2. 整体树根带土挖出：带土球 乔木 胸径=8-10cm 3. 运距：运至业主指定位置	株	4					
		本页小计								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
72	050102001072	栽植银杏 胸径=4-6cm	1. 种类：栽植乔木银杏 2. 胸径或干径：4-6cm 3. 养护期：包成活 4. 树木支撑、草绳绕树干、本苗木范围内的整理绿化用地：投标人自行在综合单价内考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 运距、堆场及吊装：投标人自行在综合单价内考虑 7. 种植穴、槽的换土要求：移栽至业主指定位置，符合设计及相关规范要求 8. 生根催芽、大树排水、灌水土堰等综合考虑在投标报价中 9. 其他：符合设计及规范要求	株	3				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
73	050102001073	栽植银桂 胸径=5-7cm	1. 种类：栽植乔木银桂 2. 胸径或干径：5-7cm 3. 养护期：包成活 4. 树木支撑、草绳绕树干、本苗木范围内的整理绿化用地：投标人自行在综合单价内考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 运距、堆场及吊装：投标人自行在综合单价内考虑 7. 种植穴、槽的换土要求：移栽至业主指定位置，符合设计及相关规范要求 8. 生根催芽、大树排水、灌水土堰等综合考虑在投标报价中 9. 其他：符合设计及规范要求	株	5				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
74	050102001074	栽植红枫 胸径=5-6cm, H=1.5-1.8m, 冠幅1.2-1.5m	1. 种类：栽植乔木红枫 2. 胸径或干径： 胸径=5-6cm 3. 株高、冠径： H=1.5-1.8m，冠幅1.2-1.5m 3. 养护期：包成活 4. 树木支撑、草绳绕树干、本苗木范围内的整理绿化用地：投标人自行在综合单价内考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 运距、堆场及吊装：投标人自行在综合单价内考虑 7. 种植穴、槽的换土要求：移栽至业主指定位置，符合设计及相关规范要求 8. 生根催芽、大树排水、灌水土堰等综合考虑在投标报价中 9. 其他：符合设计及规范要求	株	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
75	050102001075	栽植红叶李 胸径=8-10cm, H=3-3.5m, 冠幅3-3.5m	1. 种类：栽植乔木红叶李 2. 胸径或干径： 胸径=8-10cm 3. 株高、冠径： H=3-3.5m，冠幅3-3.5m 3. 养护期：包成活 4. 树木支撑、草绳绕树干、本苗木范围内的整理绿化用地：投标人自行在综合单价内考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 运距、堆场及吊装：投标人自行在综合单价内考虑 7. 种植穴、槽的换土要求：移栽至业主指定位置，符合设计及相关规范要求 8. 生根催芽、大树排水、灌水土堰等综合考虑在投标报价中 9. 其他：符合设计及规范要求	株	2				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
76	050102001076	栽植垂丝海棠 胸径=8-10cm, H=2.5-3m, 冠幅2-2.5m	1. 种类：栽植乔木垂丝海棠 2. 胸径或干径： 胸径=8-10cm 3. 株高、冠径： H=2.5-3m，冠幅2-2.5m 3. 养护期：包成活 4. 树木支撑、草绳绕树干、本苗木范围内的整理绿化用地：投标人自行在综合单价内考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 运距、堆场及吊装：投标人自行在综合单价内考虑 7. 种植穴、槽的换土要求：移栽至业主指定位置，符合设计及相关规范要求 8. 生根催芽、大树排水、灌水土堰等综合考虑在投标报价中 9. 其他：符合设计及规范要求	株	2				
77	050101003077	砍挖灌木丛及根	1. 砍挖改造范围内的灌木丛及根 2. 运距：10KM	m ²	140				
		分部小计							
		排水暗沟恢复 检查井							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
78	010401014078	排水暗沟恢复（净空300*300）	1. 排水暗沟恢复 2. 排水暗沟盖板恢复	m	15.11				
79	010401011079	砖检查井	1. 井尺寸：700mmX700mm 2. 垫层材料种类、厚度：C150混凝土，厚100mm 3. 底板厚度：厚200mm 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆，1:2水泥砂浆（内掺占水泥重量5%防水剂）	座	1				
		分部小计							
		给排水							
80	031001006080	给水用PP-R管 DN20	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 连接形式：热熔	m	3				
81	031001006081	给水用PP-R管 DN40	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 连接形式：热熔	m	30				
82	031001006082	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC排水管DN75 4. 连接形式：粘接	m	18				
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
83	031003001083	铜制截止阀 DN40	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：详设计，综合考虑	个	1				
84	031003005084	塑料阀门	1. 规格 2. 连接形式	个	1				
85	031004014085	铜水嘴 DN20	1. 类型：水嘴 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：详设计，综合考虑	个	5				
86	031004014086	塑料地漏 DN75	1. 类型：塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 规格：D75	个	1				
87	031004014087	钢制水嘴 DN32	1. 类型：水嘴 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：详设计，综合考虑	个	3				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701002094	外脚手架	1. 单排脚手架	m ²	42				
		小计							
		混凝土模板及支架（撑）							
2	011702001095	垫层	1. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等的费用由投标人自行考虑在综合单价中 2. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m ²	19.69				
3	011702001096	条形基础	1. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等的费用由投标人自行考虑在综合单价中 2. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m ²	56.15				
4	011702015097	池壁池底	1. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等的费用由投标人自行考虑在综合单价中 2. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m ²	46.65				
本页小计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001086	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0.22				
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0.92				
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	1.54				
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	1.38				
2	041109002087	夜间施工增加费						
3	041109003088	二次搬运费						
4	041109004089	冬雨季施工增加费						
5	041109005090	行车、行人干扰						
6	041109006091	地上、地下设施、建筑物的临时保 护设施						
7	041109007092	已完工程及设备保护费						
8	041109008093	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：市职高附属幼儿园沙水池工程\单项工程1【维修工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		6.58	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合 计					