


市职高空调线路改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

总 说 明

工程名称：市职高空调线路改造项目

第1页 共1页

1、工程概况

本项位于通川区,为学校空调线路改造项目。本次预算内容包括高压外接电源搭伙至用户配电箱前设计图上所有的工作。

2、工程量清单编制依据

- (1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB500856-2013）；
- (2)2020版《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
- (3)四川汉江总网工程设计有限公司设计的本项目施工图文件；
- (4)四川省建设工程造价总站“关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”（川建价发〔2025〕15号）；
- (5)《达州市建设工程造价信息》2025年第3期通川区材料价格；
- (6)《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》按相关文件执行；
- (7)《四川省施工企业工程规费计取标准》按相关文件执行；
- (8)四川省住房和城乡建设厅“关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知”（川建造价发【2019】181号），按一般计税模式；
- (9)项目现场情况、工程特点及常规施工方案；
- (10)国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集等。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		外线工程							
1	030408001001	电力电缆 WDZ-YJLV22-4*50（架空敷设）	1. 名称：电力电缆 WDZ-YJY-4*150	m	55				
2	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-4*70（架空敷设）	1. 名称：电力电缆 WDZ-YJY-4*150	m	330				
3	030408001004	电力电缆 WDZ-YJLV22-4*185（架空敷设）	1. 名称：电力电缆 WDZ-YJY-4*150	m	35				
4	030408006005	1kV电缆终端头 4×185, 户外终端, 冷缩, 铜	1. 名称:1kV电缆终端头 4×150, 户外终端, 冷缩, 铜	个	2				
5	030408006006	1kV电缆终端头 4×70, 户外终端, 冷缩, 铜	1. 名称:1kV电缆终端头 4×70, 户外终端, 冷缩, 铜	个	2				
6	030408006007	1kV电缆终端头 4×50, 户外终端, 冷缩, 铜	1. 名称;1kV电缆终端头 4×50, 户外终端, 冷缩, 铜	个	2				
7	030408003008	电缆保护管 PC管 Φ150	直埋电缆护管 MPP管 Φ200	m	25				
8	030408003008	电缆保护管 PC管 Φ110	直埋电缆护管 MPP管 Φ200	m	320				
9	030408003008	电缆保护管 PC管 Φ65	直埋电缆护管 MPP管 Φ200	m	45				
		内线工程							
10	030404017020	空调配电总箱 1APZ	1. 名称：空调配电总箱 1APZ 2. 电井内挂墙明装, 底边距地 1.5m	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
11	030404017021	一层至五层空调配电箱 1~5AP（德润楼）	1. 名称：一层至五层空调配电箱 1~5AP（德润楼） 2. 电井内挂墙明装,底边距地 1.5m	台	5				
12	030404017022	六层空调配电箱 6AP（德润楼）	1. 名称：六层空调配电箱 6AP（德润楼） 2. 电井内挂墙明装,底边距地 1.5m	台	1				
13	030404017023	空调配电总箱 2APZ（宏志楼）	1. 名称：空调配电总箱 2APZ（宏志楼） 2. 电井内挂墙明装,底边距地 1.5m	台	1				
14	030404017024	一层至四层空调配电箱 1~4AP（宏志楼）	1. 名称：一层至四层空调配电箱 1~4AP（宏志楼） 2. 电井内挂墙明装,底边距地 1.5m	台	4				
15	030404017025	1层空调配电箱 3AP（行知楼）	1. 名称：一层至四层空调配电箱 1~4AP（宏志楼） 2. 电井内挂墙明装,底边距地 1.5m	台	1				
16	030411005026	5P空调接线箱	1. 名称：5P空调接线箱	个	12				
17	030411005027	3P空调接线箱	1. 名称：3P空调接线箱	个	105				
18	030408001028	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	98.85				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
19	030408001029	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 WDZ-YJY-5*10	m	21.78				
20	030411004030	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称：配线 WDZ-BYJ-4	m	11316.53				
21	030411001031	配管 PC20	1. 名称：配管 PC20	m	1805.16				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001041	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	0.11				
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	0.64				
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	1.66				
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	1.3				
2	031302002042	夜间施工增加费						
3	031302003043	非夜间施工增加						
4	031302004044	二次搬运费						
5	031302005045	冬雨季施工增加费						
6	031302006046	已完工程及设备保护费						
7	031302008047	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		-	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
2.2.1	电源高可靠性费（电力公司收取）					
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
-	合 计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：市职高空调线路改造项目\单项工程【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		6.58	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合 计					